

Elbląg, 4.05.2022r.

Znak sprawy:
MAH.251.2.2023.1.GS

Zamawiający:
Muzeum
Archeologiczno – Historyczne
w Elblągu

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, w postępowaniu MAH.251.2.2023 na realizację zadania: *Remont dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa*”, informujemy, że:

Pyt. 1

Proszę o jednoznaczne określenie grubości wełny mineralnej ułożonej między krokwiami planowanych prac izolacyjnych II piętra :

- w udostępnionym przedmiarze w poz. 42 założono wełnę mineralną gr. 15 cm ?
- w udostępnionym Projekcie Budowlanym na stronie nr 50 założono wełnę mineralną gr. 20 cm ?

Odp.

Ze względu na konstrukcję żelbetową wewnętrzną nie jest możliwe określenie grubości wełny mineralnej, po rozebraniu pokrycia i deskowania należy wypełnić całą przestrzeń między konstrukcją żelbetową a deskowaniem z zachowaniem oczywiście pustki powietrznej gr. 2 cm. Proszę przyjąć warstwę 30 cm.

Pyt. 2

Proszę o jednoznaczne określenie grubości wełny mineralnej na ścianach lukarn :

- w udostępnionym przedmiarze w poz. 42 założono wełnę mineralną gr. 15 cm ?
- w udostępnionym Projekcie Budowlanym na stronie nr 50 założono wełnę mineralną gr. 15-20 cm ?

Odp.

Ze względu na konstrukcję żelbetową wewnętrzną nie jest możliwe określenie grubości wełny mineralnej, po rozebraniu pokrycia z blachy i deskowania należy wypełnić całą przestrzeń między konstrukcją żelbetową a deskowaniem z zachowaniem oczywiście pustki powietrznej gr. 2 cm. Proszę przyjąć warstwę 30 cm.

Pyt. 3

Proszę o doprecyzowanie szczegółowej technologii docieplenia ścian lukarn.

-brak określonej konstrukcji oraz warstw podkładowych, na której ma być wykonana okładzina z blachy miedzianej ścian lukarn.

-brak pozycji w przedmiarze.

Odp.

Konstrukcja żelbetowa

Folia paroprzepuszczalna

Wełna mineralna

Deskowanie

Membrana

Blacha miedziana

Po rozebraniu deskowania, odkryciu konstrukcji drewnianej lukarn i określeniu pustki pomiędzy konstrukcją żelbetową a deskowaniem, należy wymienić wszystkie uszkodzone lub nie nadające się do użytku elementy oraz wykonać podkonstrukcję do umieszczenia wełny mineralnej.

Pyt. 4

Czy Inwestor w zakresie odtworzenia trawników zakłada :

-oczyszczenie wskazanej powierzchni terenu dla 300 m² po robotach remontowych oraz rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej z dostawą ?

Brak pozycji w przedmiarze.

Odp.

Tak

Pyt. 5

Czy Inwestor w zakresie naprawy gzymsu zakłada :

-malowanie uzupełnionego fragmenty gzymsu. Bez malowania całego elementu.

Brak pozycji w przedmiarze.

Odp.

Należy dostosować uzupełniony element do całości gzymsu.